

Anlage 2 der Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze (Kfz und Fahrräder) der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin - Herstellungskosten für Stellplätze

1. Kfz-Stellplatz

Herstellungskosten mit Rechteckverbundpflaster und Bordeinfassung 15 m Anteil T 8 x 25

Pos.		Stellplatz + Verkehrsfläche 25 m ² Kosten brutto in €
Pos. 1	Baustelle einrichten	394,01
Pos. 2	Aufbruch und Vorbereitung	1.124,12
Pos. 3	min. 60 cm Erdaushub	331,26
Pos. 4	Herstellung eines Planums, Verdichtung mind. 45 MN/m ²	47,72
Pos. 5	seitliche und hintere Randeinfassung der Zufahrtsfläche mit Tiefbord mind. 8 cm breit auf 15 cm Betonbettung mit 15 cm Rückenstütze	652,62
Pos. 6	28 cm Frostschuttschicht, Verdichtung Ev2 mind. 120 MN/m ²	500,25
Pos. 7	15 cm Tragschicht C12/15 gem. ZTV Pflaster- StB	416,88
Pos. 8	4 cm Pflasterbettung aus Mörtel, Kies oder Splitt	254,26
Pos. 9	8 cm Betonstein- Rechteckpflaster	1.108,60
Summe einschließlich 19% MwSt.		4.829,72,00 (≈ 4.850,00)
4.850,00 € brutto = 4.07563 € netto zzgl. 19% MwSt. in Höhe von 774,37 €		

2. Fahrradabstellplatz

Herstellungskosten mit Rechteckverbundpflaster

Pos.		Fahrradabstellplatz 1,4 m ² Kosten brutto in EUR
Pos. 1	Baustelle einrichten	22,07
Pos. 2	Aufbruch und Vorbereitung	65,14
Pos. 3	Min. 30 cm Erdaushub	10,67
Pos. 4	Herstellung eines Planums, Verdichtung mind. 45 MN/m ²	2,67
Pos. 5	seitliche und hintere Randeinfassung der Zufahrtsfläche mit Tiefbord mind. 8 cm breit auf 15 cm Betonbettung mit 15 cm Rückenstütze	36,55
Pos. 6	Einbau Fahrradbügel inkl. Betonfundament inkl. Fahrradbügel	204,00
Pos. 7	Frostschutz 10 cm dick, Verdichtung Ev2 mind. 120 MN/m ²	10,00
Pos. 8	10 cm Tragschicht gem. ZTV Pflaster	15,56
Pos. 9	4 cm Pflasterbettung aus Sand, Kies oder Splitt	14,24
Pos. 10	8 cm Betonstein- Rechteckpflaster	62,08
Summe einschließlich 19% MwSt.		442,98 ≈ 445,00
445,00 € brutto = 373,95 € netto zzgl. 19% MwSt. in Höhe von 84,55 €		